

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45313100-5 Instalowanie wind  
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRÓŚCINIE-  
WSI, CHRÓŚCIN 50  
ADRES INWESTYCJI : Chróścín 50, 98-430 Bolesławiec  
INWESTOR : Powiat Wieruszowski  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kowalczyk  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	d.1	1	Kompleksowy demontaż wewnętrznego dźwigu osobowego o udźwigu 900 kg z napędem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 9,48m. Gabaryty budowlane szybu : nadszybie 3800 mm, podszybie 1300 mm, szer. szybu : 1650 mm, gł.: 2400 mm.	szt.	
				szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1	4.0	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	
				t	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	d.1	1	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki	szt.	
				szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 REMONT SZYBU WINDOWEGO</b>					
4	d.2		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1.15+2.65+0.30+2.50+0.30+3.50+0.30+3.80)*(2.40*2+1.65*2)*20/100-4*2.00*1.00 <przyjęto 20% powierzchni szybu>	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	15.490
				<b>RAZEM</b>	<b>15.490</b>
5	d.2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.4	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	15.490
				<b>RAZEM</b>	<b>15.490</b>
6	d.2		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.15+2.65+0.30+2.50+0.30+3.50+0.30+3.80)*(2.40*2+1.65*2)*20/100-4*2.00*1.00	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	15.490
				<b>RAZEM</b>	<b>15.490</b>
7	d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.6	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	15.490
				<b>RAZEM</b>	<b>15.490</b>
8	d.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	15.490
				<b>RAZEM</b>	<b>15.490</b>
<b>3 DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO</b>					
9	d.3	1	Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego odpowiadającego wymogom stawianym w windach osobowych w budynkach użyteczności publicznej z uwzględnieniem transportu osób niepełnosprawnych	szt.	
				szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	d.3	1	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s	kpl.	
				kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 WYKONANIE OKABLOWANIA SSP</b>					
11	d.4	3.30	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	
				m	3.300
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
12	d.4	1	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	
				szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	d.4	3.70	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	
				m	3.700
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
14	d.4	3.70	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	
				m	3.700
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
15	d.4	3.70	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	
				m	3.700
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
16	d.4		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.70	m	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
17 d.4	<b>KNR-W 2-02 2011-01</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
18 d.4	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
19 d.4	<b>KNR-W 2-02 1510-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>5 REMONT OKŁADZINY ŚCIENNEJ STREF WEJŚCIOWYCH DO WINDY</b>					
20 d.5	<b>KNR 19-01 1310-01</b>	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian gotowym preparatem do usuwania powłok malarskich 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
21 d.5	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
22 d.5	<b>KNR-W 4-01 1206-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>